



**UWAGA:**

1. Zamurowania i przemurowania w ścianach nośnych podłużnych wewnętrznych i zewnętrznych wykonać z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cementowej marki 8. Nowe fragmenty murów połączyć z istniejącymi na strzępia.
2. Długość oparcia belek nadprożowych na ścianach 15cm.
3. Belki podciągów PD.1 i PD.2 skrócić ze sobą śrubami M12 w rozstawie co 100cm. Długość oparcia belek podciągów na ścianach 20cm.
4. Pod wybrane otwory w stropie zaprojektowano wymiany W.1, W.2 i W.3. Pod pozostałe otwory wymiany nie są wymagane.
5. Belki wymianów W.2 montować bezpośrednio pod stropem. Końcówki belek W.2 pasować do belek W.1, połączenie spoiną pachwinową dwustronną gr. 3mm założoną na środku W.2.
6. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

Stal profilowa: St3SX

**uwagi:**

- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie;

firma:		<b>STANISŁAWSKI</b> Jerzy Stanisławski Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel. 0 62 72 15 694, fax: 0 62 72 15 795 Pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax: 0 71 78 28 794 NIP: 621-000-19-77; REGON: 250522319	
projekt:	Przebudowa pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej		
adres:	dz. nr 1/2; AM-12; obręb ew. 0013 Gaj; jednostka ewidencyjna 026401_1; ul. R.Weigla; Wrocław; woj. dolnośląskie; powiat wrocławski; gmina Wrocław;		
projektant: konstrukcja	mgr inż. Piotr Jordan, upr. nr 190/98/UW		
sprawdzający: konstrukcja	mgr inż. Waldemar Jordan, upr. nr 121/88/UW		
temat rysunku:	<b>Oddział Chirurgii Naczyniowej - rzut pierwszego piętra</b>		
branża: konstrukcja	data: listopad 2018	stadium PW	rewizja: 01
	skala: 1:100	nr rys: K-1	