

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45215000-7  
45000000-7

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej  
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 1/2; AM-12; obręb Gaj; jednostka ewidencyjna Wrocław; ul. R.Weigla; Miasto Wrocław; woj. dolnośląskie; powiat wrocławski; gmina Wrocław;  
INWESTOR : 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, Kompleks Wojskowy 2857;  
ADRES INWESTORA : ul. R. Weigla 5; 50-981 Wrocław;  
BRANŻA : Budowlana  
DATA OPRACOWANIA : Grudzień 2018

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

### NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Zamawiający podaje podstawę norm nakładów rzeczowych i cen jednostkowych w postaci odpowiednich katalogów (np. KNNR, KNR) jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej wykonawcy podstawy przy kalkulacji cen. Podstawą wyceny w tym względzie winny być dla wykonawcy obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa i jego własna oparta na doświadczeniu i na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

Wymienione w dokumentacji nazwy wyrobów/produktów wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one wykonawcy. Wykonawca może zaoferować wyroby/produkty równoważne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami, zwanej w skrócie Pzp.

#### Podstawy opracowania

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego z dnia 16.09.2004 r. Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 ze zmianami.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz.1389

#### Metoda kalkulacji

Kosztorys opracowano metodą uproszczoną wg cen czynników produkcji określonych załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Mlin. Infrastruktury

#### Katalogi i cenniki

Kosztorys opracowano na podstawie katalogów KNNR i KNR oraz analizy własnej (określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r.) oraz innych ( dla metody szczegółowej) Poziom cen wg. Sekocenbud i cen lokalnych - III kwartał 2018 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Grudzień 2018

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest przebudowa pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki Chirurgicznej w celu adaptacji pomieszczeń na Oddział Chirurgii Naczyniowej, oraz dostosowanie klatek schodowych nr 8 i nr 9 do obowiązujących przepisów ppoż. zgodnie z postanowieniem Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu nr 1/DWOP/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r. wyrażającym zgodę na spełnienie wymagań przepisów przeciwpożarowych w sposób inny niż podany, w warunkach techniczno budowlanych, w budynku głównym 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, usytuowanym przy ul. R. Weigla 5 we Wrocławiu  
Przebudowa dotyczy części V budynku nr 1 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu przy ul. Rudolfa Weigla 5, który jest terenem zamkniętym i stanowi Kompleks Wojskowy nr 2857.

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Roboty remontowe				0.00
2	Stolarka okiennie - drzwiowa				0.00
3	Okładziny ścian				0.00
4	Posadzki				0.00
5	Sufit podwieszony				0.00
6	Roboty malarskie				0.00
7	Naprawy i uzupełnienia po instalacjach sanitarnych				0.00
8	Roboty różne				0.00
9	Odbojnice				0.00
10	Poddasze				0.00
11	Klatki schodowe				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Roboty remontowe</b>			
1.1	KNR 4-01 0329-03 Otwory na drzwi  Poszerzenie otworów	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły (1.20+0.9+1.1+1.1+1.1)*2.15*0.25  (0.9+1.1+1.2)*2.15*0.50 (0.6+0.6+0.8)*2.15*0.50  (0.6+0.4+0.6+0.2+0.6+0.7)*2.15*0.25	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  2.903 3.440 2.150  1.666	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.1588</b>
1.2	KNR 4-01 0331-01	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie wapiennej, grubość ścian 1/2 cegły 2.2	m  m	  2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.2000</b>
1.3	KNNR 3 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej (5.85*7+1.2*2+0.6*2+3+2.6+0.6+0.6+4.26*8)*3.3*0.12 (5.85*2+4.26)*0.25*3.3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  33.830 13.167	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.9973</b>
1.4	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły 15	m  m	  15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.0000</b>
1.5	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2 cegły, z cegieł budowlanych pełnych (6.225*10+4.664+2.055+4.25*10+1.02+1.74*2+1.54+0.9+1.92+0.9+1.92+0.9+1.92)*3.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  415.698	
				<b>RAZEM</b>	<b>415.6977</b>
1.6	KNR 2-02 0120-09	Ścianki działowe, dodatek za zbrojenie ścianek pełnych 415.6977	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  415.698	
				<b>RAZEM</b>	<b>415.6977</b>
1.7	KNR 4-01 0304-0101	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami (1.0+1.2+1.1+0.3+1.2)*0.5*2.15 (1.0*4+0.2)*0.25*2.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  5.160 2.258	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.4175</b>
1.8	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i przeciwogniowo 1.75*2+1.6*6+1.55*9+1.5*2+1.35*8+2.8*2+2.65*2+5.6*2+5.7*2+3.1*4+1.35*3+1.4*3+1.4*3	m  m	  99.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>99.2000</b>
1.9	KNR 2-02 0125-05	Konstrukcje z elementów stalowych - centrale wentylacyjne- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i przeciwogniowo 1895.85	kg  kg	  1 895.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 895.8500</b>
1.10	KNR 4-01 0819-15 ŚCIANY	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 78.736	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  78.736	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.7360</b>
1.11	KNNR 3 0602-01  Ściany  Bruzdy Powierzchnie po odbitych płytkach	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> , zaprawa cementowo-wapienna, na ścianach ceramicznych betonowych, z płyt wiórowo - cementowych, zagruntowanych siatkami 415.697*2 (1.0+1.2+1.1+0.3+1.2)*2.15*2 (1.0*4+0.2)*2.15*2 15.0*0.4 78.736	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  831.394 20.640 18.060 6.000 78.736	
				<b>RAZEM</b>	<b>954.8300</b>
1.12	KNR 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5 m <sup>2</sup> ), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, stropy 4	szt  szt	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.0000</b>
1.13	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5 m <sup>2</sup> ), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, ściany 2	szt  szt	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.0000</b>
1.14	KNR 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciąg, biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 2 m <sup>2</sup> (w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		





Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	Cokół h=15 cm	(44.03+2.8+4.664+3.8+6.225+11.88+5.85+3.88+5.85+3.4+5.85+2.34+5.85+2.415+5.85+1.80+5.98+3.43+5.98+2.115+5.98+2.22+5.976+2.10+3.788+4.25+3.185+4.25+3.962+4.25+4.223+4.25+4.18+4.25+4.077+4.257)*2*0.40	m <sup>2</sup>	159.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>482.2496</b>
4.5	KNNR 2 1206-07 Obmiar wy- zej	Zgrzewanie wykładzin rulonowych  382.6561	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  382.656	
				<b>RAZEM</b>	<b>382.6561</b>
4.6	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża 5.8+4.3+5.5+5.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.6000</b>
4.7	ORGB 2-02 2806-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m <sup>2</sup> , warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa klejowa - ŚCIERALNOŚĆ KL V ANTYPOSLIZGOWE np. TARTAN Z ATESTEM HIGIENY - montaż 531.10-322.90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  208.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>208.2000</b>
4.8		Płytki Z ATESTEM HIGIENY dostawa materiału poz. 4,7 i 4.8- wg wytycznych w projekcie 531.10-322.90+20.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  228.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>228.8</b>
<b>5</b>		<b>Sufit podwieszony</b>			
5.1	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszono o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami ze sprasowanej wełny szklanej o wym 60*60 - Ecophon Clinic gr.15mm - wg wytycznych w projekcie 20.6+14.1+14.1+10.4+6.6+1.4+4.7+1.6+2.8+1.6+1.4+4.6+4.4+2.2+4.4+3.8+4.0+4.2+4.0+3.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  114.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.5000</b>
5.2	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszono o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami ze sprasowanej wełny szklanej o wym. 60*120 - Ecophon Clinic gr. 20 mm - wg wytycznych w projekcie 123.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  123.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.3000</b>
5.3	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszono o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami ze sprasowanej wełny szklanej o wym 60*60 - Ecophone Labotec Air gr.20 mm - wg wytycznych w projekcie 5.3+18.0+4.7+70.6+23.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  122.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.0000</b>
<b>6</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
6.1	ORGB 2-02 1134-0101 SUFITY	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem wzmacniającym pod- łoża 10.6+21.0+12.5+13.2+12.5+16.5+13.7+17.4+18.4+18.1+17.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  171.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>171.3000</b>
6.2	ORGB 2-02 1134-0201 ŚCIANY	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym	m <sup>2</sup>		
	1.01	(2.5+4.257)*2*4	m <sup>2</sup>	54.056	
	1.02	(44.03+2.80)*2*2.5	m <sup>2</sup>	234.150	
	1.03	(2.055+2.58)*2*3.0	m <sup>2</sup>	27.810	
	1.04	(4.664+3.80)*2*3.0	m <sup>2</sup>	50.784	
	1.05	(1.97+2.055)*2*3.0	m <sup>2</sup>	24.150	
	1.06	(6.225+11.80)*2*3.0	m <sup>2</sup>	108.150	
	1.07	(5.85+3.88)*2*3.0	m <sup>2</sup>	58.380	
	1.08	(5.85+3.40)*2*3.0	m <sup>2</sup>	55.500	
	1.09	(5.85+2.3)*2*3.0	m <sup>2</sup>	48.900	
	1.10	(5.85+2.415)*2*3.0	m <sup>2</sup>	49.590	
	1.11	(5.85+1.80)*2*3.35	m <sup>2</sup>	51.255	
	1.12	(5.98+3.43)*2*3.35	m <sup>2</sup>	63.047	
	1.13	(5.98+2.115)*2*3.35	m <sup>2</sup>	54.237	
	1.14	(5.98+2.22)*2*3.35	m <sup>2</sup>	54.940	
	1.15	(5.976+2.10)*2*3.0	m <sup>2</sup>	48.456	
	1.16	(1.105+2.10)*2*3.0	m <sup>2</sup>	19.230	
	1.17	(3.13+2.10)*2*3.0	m <sup>2</sup>	31.380	
	1.18	(4.25+2.23)*2*3.0	m <sup>2</sup>	38.880	
	1.19	(1.14+1.42)*2*3.0	m <sup>2</sup>	15.360	
	1.20	(1.62+1.74)*2*3.0	m <sup>2</sup>	20.160	
	1.21	(1.14+1.42)*2*3.0	m <sup>2</sup>	15.360	
	1.22	(1.42+0.97)*2*3.0	m <sup>2</sup>	14.340	
	1.23	(2.28+2.23)*2*3.0	m <sup>2</sup>	27.060	
	1.24	(2.835+1.56)*2*3.0	m <sup>2</sup>	26.370	
	1.25	(1.40+1.56)*2*3.0	m <sup>2</sup>	17.760	
	1.26	(2.76+1.92)*2*3.0	m <sup>2</sup>	28.080	
	1.27	(2.38+1.92)*2*3.0	m <sup>2</sup>	25.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	1.28	(3.788+4.25)*2*3.0	m <sup>2</sup>	48.228	
	1.29	(3.185+4.25)*2*3.0	m <sup>2</sup>	44.610	
	1.30	(3.962+4.25)*2*3.0	m <sup>2</sup>	49.272	
	1.31	(2.61+1.92)*2*3.0	m <sup>2</sup>	27.180	
	1.32	(2.65+1.92)*2*3.0	m <sup>2</sup>	27.420	
	1.33	(4.223+4.25)*2*3.0	m <sup>2</sup>	50.838	
	1.34	(4.18+4.25)*2*3.0	m <sup>2</sup>	50.580	
	1.35	(2.58+1.92)*2*3.0	m <sup>2</sup>	27.000	
	1.36	(2.55+1.92)*2*3.0	m <sup>2</sup>	26.820	
	1.37	(4.077+4.257)*2*3.0	m <sup>2</sup>	50.004	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 665.1365</b>
6.3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy, podłóże z tynku 10.6+21.0+12.5+13.2+12.5+16.5+13.7+17.4+18.4+18.1+17.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 171.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>171.3</b>
6.4	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków stropów 10.6+21.0+12.5+13.2+12.5+16.5+13.7+17.4+18.4+18.1+17.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 171.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>171.3</b>
6.5	KNR-W 2-02 2011-02 ŚCIANY	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóże z tynku	m <sup>2</sup>		
	1.01	(2.5+4.257)*2*4	m <sup>2</sup>	54.056	
	1.02	(44.03+2.80)*2*2.5	m <sup>2</sup>	234.150	
	1.07	(5.85+3.88)*2*3.0	m <sup>2</sup>	58.380	
	1.08	(5.85+3.40)*2*3.0	m <sup>2</sup>	55.500	
	1.09	(5.85+2.3)*2*3.0	m <sup>2</sup>	48.900	
	1.10	(5.85+2.415)*2*3.0	m <sup>2</sup>	49.590	
	1.11	(5.85+1.80)*2*3.35	m <sup>2</sup>	51.255	
	1.12	(5.98+3.43)*2*3.35	m <sup>2</sup>	63.047	
	1.13	(5.98+2.115)*2*3.35	m <sup>2</sup>	54.237	
	1.14	(5.98+2.22)*2*3.35	m <sup>2</sup>	54.940	
	1.15	(5.976+2.10)*2*3.0	m <sup>2</sup>	48.456	
	1.28	(3.788+4.25)*2*3.0	m <sup>2</sup>	48.228	
	1.29	(3.185+4.25)*2*3.0	m <sup>2</sup>	44.610	
	1.30	(3.962+4.25)*2*3.0	m <sup>2</sup>	49.272	
	1.33	(4.223+4.25)*2*3.0	m <sup>2</sup>	50.838	
	1.34	(4.18+4.25)*2*3.0	m <sup>2</sup>	50.580	
	1.37	(4.077+4.257)*2*3.0	m <sup>2</sup>	50.004	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 066.0425</b>
6.6	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian 1066.0425	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 066.043	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 066.0425</b>
6.7	KNNR 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba lateksowa, odporna na środki dezynfekujące 1066.0425	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 066.043	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 066.0425</b>
6.8	KNNR 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych, sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba lateksowa, odporna na środki dezynfekujące 171.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 171.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>171.30</b>
6.9	KNR-W 2-02 1509-0801 ŚCIANY	Lakierowanie 1-krotne emalią olejno-żywiczną tynków wewnętrznych, podłóży gipsowych i sztablatur LAKIEROWANIE pow. ścian - H=2,0m	m <sup>2</sup>		
	1.01	(2.5+4.257)*2*2	m <sup>2</sup>	27.028	
	1.02	(44.03+2.80)*2*2.0	m <sup>2</sup>	187.320	
	1.07	(5.85+3.88)*2*2.0	m <sup>2</sup>	38.920	
	1.08	(5.85+3.40)*2*2.0	m <sup>2</sup>	37.000	
	1.09	(5.85+2.3)*2*2.0	m <sup>2</sup>	32.600	
	1.10	(5.85+2.415)*2*2.0	m <sup>2</sup>	33.060	
	1.11	(5.85+1.80)*2*2.0	m <sup>2</sup>	30.600	
	1.12	(5.98+3.43)*2*2.0	m <sup>2</sup>	37.640	
	1.13	(5.98+2.115)*2*2.0	m <sup>2</sup>	32.380	
	1.14	(5.98+2.22)*2*2.0	m <sup>2</sup>	32.800	
	1.15	(5.976+2.10)*2*2.0	m <sup>2</sup>	32.304	
	1.28	(3.788+4.25)*2*2.0	m <sup>2</sup>	32.152	
	1.29	(3.185+4.25)*2*2.0	m <sup>2</sup>	29.740	
	1.30	(3.962+4.25)*2*2.0	m <sup>2</sup>	32.848	
	1.33	(4.223+4.25)*2*2.0	m <sup>2</sup>	33.892	
	1.34	(4.18+4.25)*2*2.0	m <sup>2</sup>	33.720	
	1.37	(4.077+4.257)*2*2.0	m <sup>2</sup>	33.336	
				<b>RAZEM</b>	<b>717.3400</b>
<b>7</b>		<b>Naprawy i uzupełnienia po instalacjach sanitarnych</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7.1	KNR 0-14 2011-01	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 50-101 36.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.0000</b>
<b>8</b>		<b>Roboty różne</b>			
8.1		Usunięcie materiałów z rozbiórki z placu budowy, wywóz łącznie z utylizacją 10.1588+46.9973	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	57.156	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.1561</b>
8.2	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia zewnętrzne - wg wytycznych w projekcie 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8.3	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia wewnętrzne - wg wytycznych w projekcie 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>9</b>		<b>Odbojnice</b>			
9.1	KNR 2-02 1208-03	Odbojoporęcz np. HRB4C CS Polska lub inne o równoważnych parametrach 3.26+3.94+5.0+0.8+3.16+2.08+1.46+2.17+2.97+0.72+0.708+0.85+0.78+4.45+2.81+3.02+5.14+2.68+3.45+0.63	m m	50.078	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.0780</b>
9.2	KNR 4-01 0322-03	Obsadzenie narożników ze stali nierdzewnej 27	szt. szt.	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
<b>10</b>		<b>Poddasze</b>			
10.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 20 cm z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 190+240	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	430.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>430.000</b>
10.2	KNNRW 2 0604-02	Izolacje z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej 190+240	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	430.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>430.000</b>
10.3	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszany 190+240	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	430.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>430.000</b>
10.4	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 323.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	323.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>323.6</b>
10.5	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 200 gr. 12 cm, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa 323.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	323.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>323.6</b>
10.6	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko 323.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	323.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>323.6</b>
10.7	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 323.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	323.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>323.6</b>
10.8	KNR B 2 0413-01	Posadzka antyelektrostatyczna z żywicy epoksydowej - gruntowanie podłoża żywicą epoksydową 323.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	323.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>323.6</b>
10.9	KNR B 2 0413-04	Posadzka antyelektrostatyczna z żywicy epoksydowej ASOFLOOR-AB - wykonanie warstwy przewodzącej 323.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	323.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>323.6</b>
10.1	KNR B 2 0413-05	Posadzka antyelektrostatyczna z żywicy epoksydowej - wykonanie warstwy wierzchniej 323.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	323.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>323.6</b>
<b>11</b>		<b>Klatki schodowe</b>			
11.1	KNNR 3 0403-01	Rozbiórka elementów, betonowych i okładzin z lastryka 234.5*0.05 26.1*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	11.725 1.305	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.030</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11.2	KNNR 3 0305-02	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie cementowej 0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.250</b>
11.3	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 260.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 260.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>260.60</b>
11.4	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 200 gr. 12 cm, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa 260.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 260.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>260.60</b>
11.5	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko 260.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 260.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>260.6</b>
11.6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 260.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 260.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>260.6</b>
11.7	ORGB 2-02 2117-01	Okładziny schodów i podestów z płyt granitowych gr. 3 cm 260.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 260.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>260.600</b>
11.8	ORGB 2-02 2117-01	Cokoliki z płyt granitowych 18.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.300</b>
11.9	ORGB 2-02 2117-01	Wykończenie boków biegów schodowych z pły granitowych 16.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.200</b>
11.1	KNR 4-04 0 0804-01	Rozebranie balustrad 60.1	m m	 60.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.1</b>
11.1	KNNR 2 1 1301-01	Balustrady i pochwyty stalowe z kształtowników i rur ze stali nierdzewnej - rury Fi 48 mm, H= 110 cm. OZDOBNE ŁĄCZENIA KRYTE ROZETAMI - wypełnienie pręty ozdobne fi 20/20 mm 60.1	m m	 60.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.1</b>
11.1	KNNR 2 2 1301-02	Pochwyty na wspornikach 109	m m	 109.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.000</b>
11.1	3	Usunięcie materiałów i sprzętu z rozbiórki z placu budowy, wywóz łącznie z utylizacją 13.03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 13.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.03</b>
11.1	KNR-W 2-02 4 2004-01	Obudowa płytami G-K EI 60 7.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.26</b>
11.1	ORGB 2-02 5 1134-0201	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym 454.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 454.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>454.97</b>
11.1	KNR-W 2-02 6 2011-02	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku 454.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 454.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>454.97</b>
11.1	KNR-W 2-02 7 2011-07	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian 454.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 454.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>454.97</b>
11.1	KNNR 3 8 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące 454.97+234.5+26.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 715.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>715.57</b>

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Roboty remontowe</b>				
1.1	<b>KNR 4-01 0329-03</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m <sup>3</sup>	10.1588	0.00	0.00
1.2	<b>KNR 4-01 0331-01</b>	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie wapiennej, grubość ścian 1/2 cegły	m	2.2000	0.00	0.00
1.3	<b>KNNR 3 0301-01</b>	Rozbiórka konstrukcji z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	46.9973	0.00	0.00
1.4	<b>KNR 4-01 0336-04</b>	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły	m	15.0000	0.00	0.00
1.5	<b>KNR 2-02 0120-02</b>	Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2 cegły, z cegieł budowlanych pełnych	m <sup>2</sup>	415.6977	0.00	0.00
1.6	<b>KNR 2-02 0120-09</b>	Ścianki działowe, dodatek za zbrojenie ścianek pełnych	m <sup>2</sup>	415.6977	0.00	0.00
1.7	<b>KNR 4-01 0304-0101</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami	m <sup>3</sup>	7.4175	0.00	0.00
1.8	<b>KNR 4-01 0313-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i przeciwogniowo	m	99.200	0.00	0.00
1.9	<b>KNR 2-02 0125-05</b>	Konstrukcje z elementów stalowych - centrale wentylacyjne- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i przeciwogniowo	kg	1895.850	0.00	0.00
1.10	<b>KNR 4-01 0819-15</b>	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>	78.7360	0.00	0.00
1.11	<b>KNNR 3 0602-01</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5 m2, zaprawa cementowo-wapienna, na ścianach ceramicznych betonowych, z płyt wiórowo - cementowych, zagruntowanych siatkami	m <sup>2</sup>	954.8300	0.00	0.00
1.12	<b>KNR 4-01 0709-06</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5 m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, stropy	szt	4.0000	0.00	0.00
1.13	<b>KNR 4-01 0709-05</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5 m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, ściany	szt	2.0000	0.00	0.00
1.14	<b>KNR 4-01 0711-14</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>	12.6000	0.00	0.00
1.15	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	37.000	0.00	0.00
1.16	<b>KNNR 3 0801-07</b>	Zerwanie posadzek	m <sup>2</sup>	531.2000	0.00	0.00
1.17	<b>KNNR 3 0803-01</b>	Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>	531.1000	0.00	0.00
<b>2</b>		<b>Stolarka okienna - drzwiowa</b>				
2.1		Drzwi z laminatu - wg wytycznych w projekcie - bezprzylgowe - ościeżnica aluminiowa - obejmująca, bez zaokrągleń	m <sup>2</sup>	59.2320	0.00	0.00
2.2	<b>KNR 0-19 1024-07</b>	Drzwi przesuwne z laminatu - wg wytycznych w projekcie - ościeżnica aluminiowa - obejmująca, bez zaokrągleń - szyna aluminiowa np. Gaze EcDrive - pochwyty rurowe w wersji dłuższej ze stali nierdzewnej - higieniczna uszczelka silikonowa - drzwi w wersji hermetycznej dla zapewnienia kontrolowanej wymiany powietrza i zapobiegania przedostania się ciał obcych - wyposażyć w automatykę drzwiową np. GEZE EcDrive - obszar działania drzwi wzdłuż linii ściany - przyciski aktywacyjne zbliżeniowe - obustronne zabezpieczenie pracy skrzydła barierami podczerwieni - drzwi wyposażyć w tabliczkę	m <sup>2</sup>	12.3000	0.00	0.00
2.3	<b>KNR 0-19 1024-07</b>	Drzwi z profili aluminiowych p.poż. EI 60 - wg wytycznych w projekcie	m <sup>2</sup>	52.4770	0.00	0.00
2.4	<b>KNR 0-19 1024-0401</b>	Stolarka okienna z PCV pięciokomorowego; - wg wytycznych w projekcie - szklenie - bezpieczne P2; K=1,1 W/m2K; od strony zachodniej i południowej g=41-43% LT=65-70%; od strony wschodniej i północnej parametry jak dla zwykłego szkła niskoemisyjnego - okno EI60	m <sup>2</sup>	8.8200	0.00	0.00
2.5	<b>KNR 0-19 1024-0401</b>	Stolarka okienna wewnętrzna aluminiowa - - wg wytycznych w projekcie	m <sup>2</sup>	27.4758	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.6		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi	kpl	37.000	0.00	0.00
2.7	<b>KNR-W 2-02 1017-02</b>	Montaż klapy dymowej 1,6 m <sup>2</sup> wraz z centralką i instalacją elektryczną - wg wytycznych w projekcie	kpl	1.00	0.00	0.00
<b>3</b>		<b>Okładziny ścian</b>				
3.1	<b>KNR 2-02 0829-01</b>	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	418.3350	0.00	0.00
3.2	<b>KNNR 2 0803-02</b>	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej - klej i spoina o odporności na środki dezynfekujące z ATESTEM HIGIENY - ściany	m <sup>2</sup>	418.3350	0.00	0.00
3.3	<b>KNR 0-35 0116-06</b>	Maskownice do zakrywania otworów z wodomierzami lub zaworami odcinającymi w ścianach, płytki glazury 20x30 cm	kpl	4.0000	0.00	0.00
3.4	<b>KNR 2-02 2005-01</b>	Okładziny ścian z płyt Acrovyn	m <sup>2</sup>	167.010	0.00	0.00
3.5	<b>KNR 2-02 1114-09</b>	Profil aluminiowy przypodłogowy	m	398.374	0.00	0.00
<b>4</b>		<b>Posadzki</b>				
4.1	<b>ORGB 2-02 1134-01</b>	Grunтовanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem impregnacyjno wzmacniającym podłoża	m <sup>2</sup>	531.0000	0.00	0.00
4.2	<b>KNNR 2 1208-01</b>	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm	m <sup>2</sup>	531.0000	0.00	0.00
4.3	<b>KNNR 2 1208-02</b>	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1 mm grubości nie więcej jak do 10 mm Krotność = 4	m <sup>2</sup>	531.5000	0.00	0.00
4.4	<b>KNNR 2 1206-02</b>	WYKŁADZINA OBIEKTOWA łącznie z podkładem samopoziomującym o parametrach zgodnych z projektem i ST - dostawa, montaż na podkł. w. samopoziomującej, wywiniecie na ściane 40 cm, konserwacja wykładziny po montażu	m <sup>2</sup>	482.2496	0.00	0.00
4.5	<b>KNNR 2 1206-07</b>	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>	382.6561	0.00	0.00
4.6	<b>KNR 2-02 1118-01</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	20.6000	0.00	0.00
4.7	<b>ORGB 2-02 2806-05</b>	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m <sup>2</sup> , warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa klejowa - ŚCIERALNOŚĆ KL V ANTYPOSLIZGOWE np. TARTAN Z ATESTEM HIGIENY - montaż	m <sup>2</sup>	208.2000	0.00	0.00
4.8		Płytki Z ATESTEM HIGIENY dostawa materiału poz. 4,7 i 4.8- wg wytycznych w projekcie	m <sup>2</sup>	228.8	0.00	0.00
<b>5</b>		<b>Sufit podwieszony</b>				
5.1	<b>KNR-W 2-02 2701-01</b>	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami ze sprasowanej wełny szklanej o wym 60*60 - Ecophon Clinic gr.15mm - wg wytycznych w projekcie	m <sup>2</sup>	114.5000	0.00	0.00
5.2	<b>KNR-W 2-02 2701-01</b>	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami ze sprasowanej wełny szklanej o wym. 60*120 - Ecophon Clinic gr. 20 mm - wg wytycznych w projekcie	m <sup>2</sup>	123.3000	0.00	0.00
5.3	<b>KNR-W 2-02 2701-01</b>	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami ze sprasowanej wełny szklanej o wym 60*60 - Ecophone Labotec Air gr.20 mm - wg wytycznych w projekcie	m <sup>2</sup>	122.0000	0.00	0.00
<b>6</b>		<b>Roboty malarskie</b>				
6.1	<b>ORGB 2-02 1134-0101</b>	Grunтовanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem wzmacniającym podłoża	m <sup>2</sup>	171.3000	0.00	0.00
6.2	<b>ORGB 2-02 1134-0201</b>	Grunтовanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym	m <sup>2</sup>	1665.1365	0.00	0.00
6.3	<b>KNR-W 2-02 2011-04</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy, podłoża z tynku	m <sup>2</sup>	171.3	0.00	0.00
6.4	<b>KNR-W 2-02 2011-08</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków stropów	m <sup>2</sup>	171.3	0.00	0.00
6.5	<b>KNR-W 2-02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoża z tynku	m <sup>2</sup>	1066.0425	0.00	0.00
6.6	<b>KNR-W 2-02 2011-07</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m <sup>2</sup>	1066.0425	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
6.7	<b>KNNR 3 0605-04</b>	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba lateksowa, odporna na środki dezynfekujące	m <sup>2</sup>	1066.0425	0.00	0.00
6.8	<b>KNNR 3 0605-04</b>	Malowanie tynków wewnętrznych, sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba lateksowa, odporna na środki dezynfekujące	m <sup>2</sup>	171.30	0.00	0.00
6.9	<b>KNR-W 2-02 1509-0801</b>	Lakierowanie 1-krotne emalią olejno-żywiczną tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur LAKIEROWANIE pow. ścian - H=2,0m	m <sup>2</sup>	717.3400	0.00	0.00
<b>7</b>		<b>Naprawy i uzupełnienia po instalacjach sanitarnych</b>				
7.1	<b>KNR 0-14 2011-01</b>	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 50-101	m <sup>2</sup>	36.0000	0.00	0.00
<b>8</b>		<b>Roboty różne</b>				
8.1		Usunięcie materiałów z rozbiórki z placu budowy, wywóz łącznie z utylizacją	m <sup>3</sup>	57.1561	0.00	0.00
8.2	<b>KNR 2-02 1219-03</b>	Wycieraczki do obuwia zewnętrzne - wg wytycznych w projekcie	szt.	1.000	0.00	0.00
8.3	<b>KNR 2-02 1219-03</b>	Wycieraczki do obuwia wewnętrzne - wg wytycznych w projekcie	szt.	3.000	0.00	0.00
<b>9</b>		<b>Odbojnice</b>				
9.1	<b>KNR 2-02 1208-03</b>	Odbojoporecz np. HRB4C CS Polska lub inne o równoważnych parametrach	m	50.0780	0.00	0.00
9.2	<b>KNR 4-01 0322-03</b>	Obsadzenie narożników ze stali nierdzewnej	szt.	27.000	0.00	0.00
<b>10</b>		<b>Poddasze</b>				
10.1	<b>KNR 2-02 0613-03</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 20 cm z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	430.000	0.00	0.00
10.2	<b>KNNRW 2 0604-02</b>	Izolacje z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m <sup>2</sup>	430.000	0.00	0.00
10.3	<b>KNR 0-14 2012-03</b>	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszany	m <sup>2</sup>	430.000	0.00	0.00
10.4	<b>KNR-W 2-02 0606-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m <sup>2</sup>	323.6	0.00	0.00
10.5	<b>KNR-W 2-02 0608-03</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 200 gr. 12 cm, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa	m <sup>2</sup>	323.6	0.00	0.00
10.6	<b>KNR 2-02 1102-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko	m <sup>2</sup>	323.6	0.00	0.00
10.7	<b>KNR 2-02 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m <sup>2</sup>	323.6	0.00	0.00
10.8	<b>KNR B 2 0413-01</b>	Posadzka antyelektrostatyczna z żywicy epoksydowej - gruntowanie podłoża żywicą epoksydową	m <sup>2</sup>	323.6	0.00	0.00
10.9	<b>KNR B 2 0413-04</b>	Posadzka antyelektrostatyczna z żywicy epoksydowej ASOFLOOR-AB - wykonanie warstwy przewodzącej	m <sup>2</sup>	323.6	0.00	0.00
10.10	<b>KNR B 2 0413-05</b>	Posadzka antyelektrostatyczna z żywicy epoksydowej - wykonanie warstwy wierzchniej	m <sup>2</sup>	323.6	0.00	0.00
<b>11</b>		<b>Klatki schodowe</b>				
11.1	<b>KNNR 3 0403-01</b>	Rozbiórka elementów, betonowych i okładzin z lastryka	m <sup>3</sup>	13.030	0.00	0.00
11.2	<b>KNNR 3 0305-02</b>	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>	0.250	0.00	0.00
11.3	<b>KNR-W 2-02 0606-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m <sup>2</sup>	260.60	0.00	0.00
11.4	<b>KNR-W 2-02 0608-03</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 200 gr. 12 cm, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa	m <sup>2</sup>	260.60	0.00	0.00
11.5	<b>KNR 2-02 1102-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko	m <sup>2</sup>	260.6	0.00	0.00
11.6	<b>KNR 2-02 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m <sup>2</sup>	260.6	0.00	0.00
11.7	<b>ORGB 2-02 2117-01</b>	Okładziny schodów i podestów z płyt granitowych gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	260.600	0.00	0.00
11.8	<b>ORGB 2-02 2117-01</b>	Cokoliki z płyt granitowych	m <sup>2</sup>	18.300	0.00	0.00
11.9	<b>ORGB 2-02 2117-01</b>	Wykończenie boków biegów schodowych z pły granitowych	m <sup>2</sup>	16.200	0.00	0.00
11.10	<b>KNR 4-04 0804-01</b>	Rozebranie balustrad	m	60.1	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
11.1 1	<b>KNNR 2 1301-01</b>	Balustrady i pochwyty stalowe z kształtowników i rur ze stali nierdzewnej - rury Fi 48 mm, H= 110 cm. OZDOBNE ŁĄCZENIA KRYTE ROZETAMI - wypełnienie pręty ozdobne fi 20/20 mm	m	60.1	0.00	0.00
11.1 2	<b>KNNR 2 1301-02</b>	Pochwyty na wspornikach	m	109.000	0.00	0.00
11.1 3		Usunięcie materiałów i sprzętu z rozbiórki z placu budowy, wywóz łącznie z utylizacją	m <sup>3</sup>	13.03	0.00	0.00
11.1 4	<b>KNR-W 2-02 2004-01</b>	Obudowa płytami G-K EI 60	m <sup>2</sup>	7.26	0.00	0.00
11.1 5	<b>ORGB 2-02 1134-0201</b>	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym	m <sup>2</sup>	454.97	0.00	0.00
11.1 6	<b>KNR-W 2-02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku	m <sup>2</sup>	454.97	0.00	0.00
11.1 7	<b>KNR-W 2-02 2011-07</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m <sup>2</sup>	454.97	0.00	0.00
11.1 8	<b>KNNR 3 0605-04</b>	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące	m <sup>2</sup>	715.57	0.00	0.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Kamieniarze grupa III	r-g	761.3580	0.00	0.00
2.	Malarze grupa II	r-g	7.5117	0.00	0.00
3.	Betoniarze grupa II	r-g	383.8778	0.00	0.00
4.	Robocizna	r-g	267.7304	0.00	0.00
5.	Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II	r-g	10.5164	0.00	0.00
6.	Monter grupa II	r-g	303.0062	0.00	0.00
7.	Murarze grupa II	r-g	210.0908	0.00	0.00
8.	Murarze grupa III	r-g	359.6630	0.00	0.00
9.	Operatorzy grupa II	r-g	1.0016	0.00	0.00
10.	Posadzkarz-płytkarz II	r-g	104.8747	0.00	0.00
11.	Posadzkarz-płytkarz III	r-g	489.3243	0.00	0.00
12.	Robotnicy grupa I	r-g	1 033.1251	0.00	0.00
13.	Robotnicy grupa II	r-g	1.4940	0.00	0.00
14.	Spawacze grupa II	r-g	3.0050	0.00	0.00
15.	Cieśle grupa II	r-g	65.1472	0.00	0.00
16.	Szklarze grupa III	r-g	114.9960	0.00	0.00
17.	Tynkarze grupa III	r-g	18.6680	0.00	0.00
18.	Monter płyt gipsowych II	r-g	457.8518	0.00	0.00
19.	Monter płyt gipsowych III	r-g	686.7760	0.00	0.00
20.	Robotnicy	r-g	7 330.2822	0.00	0.00
21.	robocizna	r-g	376.0745	0.00	0.00
<b>RAZEM</b>					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Pianka poliuretanowa	kg	0.2400		0.2400	0.00	0.00	
2.	Masa szpachlowa promat	kg	2.5410		2.5410	0.00	0.00	
3.	Masa asfaltowa izolacyjna	kg	40.8940		40.8940	0.00	0.00	
4.	Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi	kpl	37.0000		37.0000	0.00	0.00	
5.	WYKŁADZINA OBIEKTOWA łącznie z podkładem samopoziomującym o parametrach zgodnych z projektem i ST - dostawa, montaż na podkł. w. samopoziomującej, wywnięcie na ściane 15 cm, konserwacja wykładziny po montażu	m <sup>2</sup>	525.6521		525.6521	0.00	0.00	
6.	Dwuteownik stalowy normalny St0S walcowany na gorąco	kg	2 030.4900		2 030.4900	0.00	0.00	
7.	elementy stalowe	kg	1 895.8500		1 895.8500	0.00	0.00	
8.	narożniki ze stali nierdzewnej	szt	27.0000		27.0000	0.00	0.00	
9.	Bednarka stalowa walcowana na gorąco	kg	498.8372		498.8372	0.00	0.00	
10.	Środek impregnacynjno-wzmacniający do podłoża - Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy"	dm <sup>3</sup>	111.5100		111.5100	0.00	0.00	
11.	Płyta styropianowa (Fs15) grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	557.6550		557.6550	0.00	0.00	
12.	Płytki Z ATESTEM HIGIENY dostawa materiału	m <sup>2</sup>	228.8000		228.8000	0.00	0.00	
13.	Drzwi przesuwne z laminatu	m <sup>2</sup>	12.3000		12.3000	0.00	0.00	
14.	Napęd typu ZA lub równoważny do klapy oddymiającej	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
15.	Okno Al rozwierane standardowe 2-dzielne pon.2,5m2 nieoszkłone	m <sup>2</sup>	36.2958		36.2958	0.00	0.00	
16.	Kształtownik stalowy - dźwigar nośny rusztu sufitu podwieszanego	m	618.8560		618.8560	0.00	0.00	
17.	Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny	m	172.0000		172.0000	0.00	0.00	
18.	Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych	m	27.3600		27.3600	0.00	0.00	
19.	Kształtownik stalowy - element poprzeczny rusztu sufitu podwieszanego	m	575.6800		575.6800	0.00	0.00	
20.	Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny	m	817.0000		817.0000	0.00	0.00	
21.	Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny	m	301.0000		301.0000	0.00	0.00	
22.	Kształtownik stalowy profil C-50x0.60	m	73.8000		73.8000	0.00	0.00	
23.	Kształtownik stalowy - kątownik przyścienny rusztu sufitu podwieszanego	m	309.4280		309.4280	0.00	0.00	
24.	Łączniki wzdłużne PL 60/110	szt	223.6000		223.6000	0.00	0.00	
25.	Łączniki krzyżowe PD 60/60	szt	571.9000		571.9000	0.00	0.00	
26.	Wieszak W 60/100	szt	391.3000		391.3000	0.00	0.00	
27.	Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe	szt	1 154.0760		1 154.0760	0.00	0.00	
28.	Wieszaki do sufitów podwieszanych z płyt dekoracyjnych z wełny mineralnej	szt	762.7760		762.7760	0.00	0.00	
29.	Klamerki mocujące	szt	1 029.0280		1 029.0280	0.00	0.00	
30.	Sprężyny przyścienne	szt	593.6700		593.6700	0.00	0.00	
31.	Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	szt	823.7845		823.7845	0.00	0.00	
32.	Żywica epoksydowa do gruntowania podłoża'	kg	197.3960		197.3960	0.00	0.00	
33.	Kratka wentyl.z PCW o wym. fi 150	szt	37.0000		37.0000	0.00	0.00	
34.	Drzwi Al p.poż	m <sup>2</sup>	52.4770		52.4770	0.00	0.00	
35.	Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm <sup>3</sup>	42.7076		42.7076	0.00	0.00	
36.	Drzwi z laminatu	m <sup>2</sup>	59.2320		59.2320	0.00	0.00	
37.	Farba lateksowa	dm <sup>3</sup>	566.3446		566.3446	0.00	0.00	
38.	Emalia olejno-żywiczna	dm <sup>3</sup>	58.6067		58.6067	0.00	0.00	
39.	Rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	7.8190		7.8190	0.00	0.00	
40.	Acetylen techniczny - rozpuszczony	kg	0.4808		0.4808	0.00	0.00	
41.	Tlen techniczny sprężony	m <sup>3</sup>	4.0868		4.0868	0.00	0.00	
42.	Klej winylowy emulsyjny do wykładzin PVC "Pro-niwin"	kg	194.8288		194.8288	0.00	0.00	
43.	Zaprawa klejowa	kg	1 032.8500		1 032.8500	0.00	0.00	
44.	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	kg	1 987.0913		1 987.0913	0.00	0.00	
45.	Folia polietylenowa szeroka grubości 0.2 mm	m <sup>2</sup>	473.0000		473.0000	0.00	0.00	
46.	Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12 m grubości 0.2 mm	m <sup>2</sup>	701.0400		701.0400	0.00	0.00	
47.	Płyta styropianowa	m <sup>2</sup>	613.4100		613.4100	0.00	0.00	
48.	Klej Promat K84	kg	13.0680		13.0680	0.00	0.00	
49.	Pręty spawalnicze PVC	kg	11.4797		11.4797	0.00	0.00	
50.	Łączniki rozporowe kpl.	szt	1 356.4460		1 356.4460	0.00	0.00	
51.	Podkładki pod szyby	szt	216.6859		216.6859	0.00	0.00	
52.	pochwyty schodowe ze stali ocynkowane	m	109.0000		109.0000	0.00	0.00	
53.	Płyta ze sprasowanej wełny szklanej 60*60 - Ecophone Labotec Air gr.20 mm	szt	353.8000		353.8000	0.00	0.00	
54.	Płyta ze sprasowanej wełny szklanej 60*60 - Ecophon Clinic	szt	332.0500		332.0500	0.00	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
55.	Płyta ze sprasowanej wełny szklanej 60*120 - Ecophon Clinic	szt	184.9500		184.9500	0.00	0.00	
56.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.1350		0.1350	0.00	0.00	
57.	Piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	30.5544		30.5544	0.00	0.00	
58.	Piasek kwarcowy suszony 0,2-0,7 mm	kg	485.4000		485.4000	0.00	0.00	
59.	Samopoziomująca masa szpachlowa	kg	5 031.7300		5 031.7300	0.00	0.00	
60.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	46.7100		46.7100	0.00	0.00	
61.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	1 048.8475		1 048.8475	0.00	0.00	
62.	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	5.0305		5.0305	0.00	0.00	
63.	Cement portlandzki zwykły z dodatkami	t	5.3110		5.3110	0.00	0.00	
64.	Profil aluminiowy przypodłogowy	mb	398.3740		398.3740	0.00	0.00	
65.	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	t	4.7742		4.7742	0.00	0.00	
66.	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	255.9038		255.9038	0.00	0.00	
67.	Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	1 171.7475		1 171.7475	0.00	0.00	
68.	gips budowlany szpachlowy	t	0.9920		0.9920	0.00	0.00	
69.	Gips budowlany szpachlowy	kg	9 293.3591		9 293.3591	0.00	0.00	
70.	Preparat gruntujący	kg	185.8500		185.8500	0.00	0.00	
71.	Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5 mm	m <sup>2</sup>	489.3000		489.3000	0.00	0.00	
72.	Okładziny ścian z płyt Acrovyn	m <sup>2</sup>	175.3605		175.3605	0.00	0.00	
73.	Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm	szt	23 673.9694		23 673.9694	0.00	0.00	
74.	Kit trwale plastyczny	kg	0.3600		0.3600	0.00	0.00	
75.	Płyta granitowa	m <sup>2</sup>	309.8550		309.8550	0.00	0.00	
76.	Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco	kg	636.2560		636.2560	0.00	0.00	
77.	Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	2 044.7000		2 044.7000	0.00	0.00	
78.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m <sup>2</sup>	660.1460		660.1460	0.00	0.00	
79.	płyty z wełny mineralnej 20 cm	m <sup>2</sup>	451.5000		451.5000	0.00	0.00	
80.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m <sup>3</sup>	0.0749		0.0749	0.00	0.00	
81.	Sucha zaprawa do spoinowania	kg	56.2140		56.2140	0.00	0.00	
82.	Środek impregacyjny-wzmocniający do podłoża - Głęboko penetrujący grunt "bezożruszczalnikowy" "Ceresit CT 17"	dm <sup>3</sup>	502.3964		502.3964	0.00	0.00	
83.	Zaprawa budowlana zwykła	m <sup>3</sup>	12.5459		12.5459	0.00	0.00	
84.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m <sup>3</sup>	30.4368		30.4368	0.00	0.00	
85.	Szyba zespolona 1-komorowa	m <sup>2</sup>	27.2219		27.2219	0.00	0.00	
86.	Płytki i kształtki kamionkowe szkliwione ściennie	m <sup>2</sup>	439.2518		439.2518	0.00	0.00	
87.	Miedziana taśma przewodząca'	m	38.0000		38.0000	0.00	0.00	
88.	Błachowkręty	szt.	57.2088		57.2088	0.00	0.00	
89.	Zaprawa klejąca sucha do płytek ceramicznych (KLASY C2) - DUŻEJ PRZYCZEPNOŚCI z odpornością na środki dezynfekujące	kg	3 609.0620		3 609.0620	0.00	0.00	
90.	Usunięcie materiałów z rozbiórki z placu budowy, wywóz łącznie z utylizacją	m <sup>3</sup>	57.1561		57.1561	0.00	0.00	
91.	Przewodząca żywica epoksydowa'	kg	821.9440		821.9440	0.00	0.00	
92.	Taśma spoinowa	m	511.5040		511.5040	0.00	0.00	
93.	Papier ścierny	m <sup>2</sup>	6.6713		6.6713	0.00	0.00	
94.	Woda	m <sup>3</sup>	8.8566		8.8566	0.00	0.00	
95.	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.6987		0.6987	0.00	0.00	
96.	Woda przemysłowa	m <sup>3</sup>	0.3062		0.3062	0.00	0.00	
97.	Drewno opałowe	kg	70.1040		70.1040	0.00	0.00	
98.	Usunięcie materiałów i sprzętu z rozbiórki z placu budowy, wywóz łącznie z utylizacją	m <sup>3</sup>	13.0300		13.0300	0.00	0.00	
99.	Balustrady i pochwyty stalowe z kształtowników i rur - rury Fi 48 mm, H= 110 cm. OZDOBNE ŁĄCZENIA KRYTE ROZETAMI - wypełnienie pręty ozdobne fi 20/20 mm	mb	60.1000		60.1000	0.00	0.00	
100.	Błachowkręty	szt	8 567.0000		8 567.0000	0.00	0.00	
101.	Maskownica z blachy stalowej ocynkowanej z zamkami magnetycznymi i ramką lakierowaną 20x30 mm	kpl	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
102.	Epoksydowy lakier przewodzący'	kg	65.6908		65.6908	0.00	0.00	
103.	Podstawa	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
104.	Kłapa oddymiająca pow.czynna 1,44 m2	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
105.	Płyty PROMAT	m <sup>2</sup>	7.6230		7.6230	0.00	0.00	
106.	Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt	146.1600		146.1600	0.00	0.00	
107.	Odbojoporecz o szer 20 cm	m	50.0780		50.0780	0.00	0.00	
108.	wycieraczka wewnętrzna	kpl	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
109.	wycieraczka zewnętrzna	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
110.	Materiały inne (Materiały)	zł					0.00	
111.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
<b>RAZEM</b>								

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
-----	-------	----	-------	---------	---------	------------	---------	-------

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	7.6533	0.00	0.00
2.	Wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	81.7684	0.00	0.00
3.	Wyciąg	m-g	270.9970	0.00	0.00
4.	Wyciąg'	m-g	0.0300	0.00	0.00
5.	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0.2400	0.00	0.00
6.	Środek transportowy (1)	m-g	62.7089	0.00	0.00
7.	środek transportowy	m-g	13.6003	0.00	0.00
8.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	54.7394	0.00	0.00
9.	Mieszarka do zapraw 150 l	m-g	10.1539	0.00	0.00
10.	mieszarka do zapraw	m-g	1.3361	0.00	0.00
11.	Spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	56.4940	0.00	0.00
12.	Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy	m-g	3.6060	0.00	0.00
13.	Środek transportowy	m-g	1.9816	0.00	0.00
14.	Srodek transportowy	m-g	0.1162	0.00	0.00
15.	Wyciąg	m-g	2.7376	0.00	0.00
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: zero i 00/100 zł